

Rapida, precisa e sorprendente: la "Renovation" dell'impianto di irrigazione



Al Circolo Golf Villa D'Este si è conclusa la prima fase dei lavori per il rifacimento dell'impianto di irrigazione di alcune buche. Un intervento programmato in più fasi che porterà a una "renovation" dell'intero sistema.

ACQUAFERT Green, l'azienda incaricata del rifacimento, ha iniziato le fasi di tracciatura all'inizio di novembre 2016. Nei giorni seguenti specifici mezzi d'opera hanno avviato le lavorazioni in campo sul progetto dell'esperto scelto dal Golf Club Villa d'Este, Ing. James Massarenti. Sono state adottate diverse modalità d'intervento: mentre un escavatore apriva le tracce nei rough per la posa della main line, un vibrointerratore provvedeva all'interramento diretto delle linee secondarie e del cavo elettrico di segnale. La particolarità di queste macchine ha fatto sì che i lavori si siano svolti senza danneggiare in alcun modo le aree di gioco, pur posando circa 4 km di tubazioni in polietilene PN16 e altrettanti cavi a completamento di quattro delle diciotto buche esistenti.

"La ditta incaricata ha svolto un lavoro pulito ed estremamente preciso. Abbiamo dovuto fare solo ritocchi marginali lungo i solchi incisi dalla lama del vibrointerratore all'interno dei fairway. Nelle aree di maggior intervento abbiamo provveduto alla rimozione delle zolle di prato e al loro ricollocamento dopo il montaggio dei nuovi irrigatori e del cablaggio elettrico dei decoder", racconta il Superintendent Giuseppe Picariello "La presenza di mezzi d'opera specifici non ha creato alcun problema al campo. Il cantiere si è mosso rapidamente e abbiamo potuto coordinare facilmente il nostro lavoro con quello di **ACQUAFERT Green**". "A fine dicembre, in soli trenta giorni di lavoro effettivi, oltre alla main line è stato rifatto l'impianto di quattro buche con la posa di 200 irrigatori a controllo singolo. La stagione asciutta ha sicuramente aiutato, ma un risultato così efficace è stato possibile solo grazie ad un'organizzazione perfettamente pianificata ed una strettissima collaborazione tra i tecnici di **ACQUAFERT Green** e la squadra di manutenzione interna" spiega Canzio Sanguanini, responsabile di **ACQUAFERT Green**.

In attesa della prossima stagione irrigua, sono stati caricati nel



sistema centrale computerizzato tutti i dati del campo con le posizioni dei nuovi irrigatori e i diversi programmi di bagnatura. Durante la prossima estate i soci del Circolo Golf Villa d'Este vedranno premiati i loro investimenti con i benefici apportati da questo importante intervento, mentre il Superintendent potrà assecondare le diverse esigenze irrigue delle buche, dovute alla diversa morfologia del terreno, grazie all'elevata efficienza di un impianto d'irrigazione a controllo singolo degli irrigatori. Gli addetti al campo riusciranno a confrontare in tempo reale le diverse performances del vecchio e del nuovo sistema. Gli aggiornamenti e il reportage degli interventi sul cantiere sono disponibili su www.acquafertgreen.it.

Per informazioni: green@acquafert.it, telefono 0372 835672.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 1: Posa della main line nei rough.
FOTO 2: Rispristini attorno ai nuovi irrigatori
FOTO 3: Il segno lasciato dal vibrointerratore
FOTO 4: Operazioni di picchettamento
FOTO 5: Rispristino del campo